

DODATOK Č. 3
k zmluve o dielo č. 03/2008

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Žakovce**
Sídlo: OcÚ č. 55, Žakovce, PSČ 059 73, okr. Kežmarok
Zastúpený: Katarína Krullová, starostka obce
IČO: 00 326 771
DIČ: 2020697393
Tel.: 052/459 21 08
Fax: 052/459 21 08
E-mail: obec.zakovce@stonline.sk
Webová stránka: www.zakovce.ocu.sk
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.,
Č.ú.: 1600691006/5600

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený konať vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: 3583093002/5600
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/772 12 72, 772 10 20
Mail: arprog@arprog.sk
Web: www.arprog.sk

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 3 k zmluve o dielo č. 03/2008, ktorým sa zmluva o dielo na realizáciu stavebného diela: „ **Miestna komunikácia, chodník a premostenia v obci Žakovce**“ mení a dopĺňa takto:

II. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je v zmysle článku VII. bod 7 zmluvy o dielo dohoda zmluvných prác o realizácii navyše prác na objekte 101 – 00 Rekonštrukcia MK a chodníkov v nasledovných položkách výkazu výmer:

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m², hr. nad 150 do 200 mm

Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 100 mm

Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 600 mm

Rúra železob. pre dažď. vody TZP 4-60 Ms 60x100

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm

Zmluvné strany sa dohodli na množstevnom navýšení týchto položiek v rozsahu uvedenom vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

III. Spoločné a záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení a nemenia sa.

Tento dodatok č. 3 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach.

Tento dodatok č. 3 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. 03/2008.

Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť dodatku nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení.

Prílohy k dodatku: výkaz výmer objektu 101 – 00 s naviac prácami

Žakovce 15.11.2013


Katarína Krullová
starostka obce

Poprad 14.11.2013



Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva

ROZPOČET

Stavba: Miestna komunikácia, chodník a premostenie v obci Žakovce

Objekt: 101-00 Rekonštrukcia MK a chodníkov

Čest.

JKSO:

Objednávatel:

Zhotovitel:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

[illegible]

24	K	221	564251114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm	m2	1 369,957	0,000	1 369,96
25	K	221	564851112	Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 160 mm	m2	1 210,546	0,000	1 210,55
26	K	221	565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.70 mm	m2	1 165,000	201,000	850,70
27	K	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	655,000	43,300	679,930
28	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajín z hornín akékoľvek triedy so zhutnením	m3	40,860	0,000	-24,93
29	K	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od m2	m2	2 330,000	0,000	2 330,00
30	K	221	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.40mm	m2	1 165,000	0,000	1 165,00
31	K	221	577142312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	1 165,000	111,300	1 053,70
32	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	2 159,000	422,100	1 736,90
33	M	MAT	5922913200	Premac KLASIKO sivá 6 cm	m2	1 504,000	422,100	1 081,90
34	M	MAT	5922913300	Premac KLASIKO sivá 8 cm	m2	655,000	636,630	18,37
35	D	8		Rúrové vedenie				
36	K	271	812371121	Montáž potrubia v sklone do 20 % z rúr TBP DN 300 DN 400	m	271,000	132,000	139,00
37	M	MAT	5922153600	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-30 Ms 30/100/4	ks	271,000	133,320	137,68
38	K	311	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	225,000	0,000	225,00
39	M	MAT	2861052500	Rúrka odpadová rovná z PVC d 110x2,2	m	225,000	0,000	225,00
40	K	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	16,000	7,500	8,50
41	M	MAT	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,5x1000	ks	16,000	8,198	7,80
42	K	271	871371100	Montáž a dodávka odvod žlabu s mrežou	m	11,000	0,000	11,00
43	K	271	892371000	Výustný objekt	ks	3,000	0,000	3,00
44	K	271	894411121	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	271,000	132,000	139,00
45	M	MAT	5922470160	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložení dno betónom tr. B30(C 25/30) DN n. 200.	ks	10,000	4,000	6,00
46	M	MAT	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/500	ks	10,000	2,000	8,00
47	M	MAT	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/250	ks	4,000	2,000	2,00
48	M	MAT	5922465000	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000	ks	10,000	1,000	9,00
49	M	MAT	5922470270	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	10,000	4,000	6,00
50	M	MAT	5922441000	Šachtové kanalizačné dno	ks	10,000	4,000	6,00
51	K	311	895111121	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	10,000	4,000	6,00
52	K	311	895111129	Drenážne šachty typové normálne z betónových dielcov Šn-60 hr do 1 m	ks	2,000	0,000	2,00
53	K	271	895941111	Priplatok k cene za každý ďalší i začatý 1 m	ks	2,000	0,000	2,00
54	K	271	896211111	Zriadenie kanalizačného vstupu uličného z betónových dielcov typ UV-50.UVB-50	ks	11,000	4,000	7,00
55	K	271	899104111	Spádovisko kanaliz. kruhové s dnom z betónu tr. B 15(C 12/15) 90 st. DN 250-300	ks	1,000	1,000	0,00
56	M	MAT	5524344200	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	11,000	5,000	6,00
57	M	MAT	5524344400	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	1,000	1,000	0,00
				Poklop kruhový D 600 B	ks	10,000	4,000	6,00

