

## Zmluva o dielo

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl.  
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

---

### Čl. 1. Zmluvné strany

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Objednávateľ :</b> | <b>Obec Žakovce</b>                      |
| Adresa:               | Obecný úrad Žakovce č.55, 059 73 Žakovce |
| Zastúpený:            | Mg. Katarína Krullová, starostka obce    |
| IČO:                  | 00 326 771                               |
| DIČ:                  | 2020697393                               |
| IČ pre daň:           | neplatca DPH                             |
| Tel.:                 | 00421 (0)52/459 27 22                    |
| Fax:                  | 00421 (0)52/459 21 08                    |
| E-mail:               | obec.zakovce@stonline.sk                 |
| Internetová stránka:  | www.obeczakovce.sk                       |
| Bankové spojenie:     | VÚB a.s., pobočka Poprad                 |
| Číslo účtu:           | 29421562/0200                            |

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Zhotoviteľ :</b>       | <b>BBG stav s.r.o.</b>                     |
| Sídlo:                    | Krompecherova 3935/11, 058 01 Poprad       |
| Štatutárny zástupca:      | Ing. Peter Bajus, Ľubomír Greňa            |
| Osoba oprávnená konať:    |                                            |
| - vo veciach zmluvných:   | Ing. Peter Bajus, Ľubomír Greňa            |
| - vo veciach technických: | Ing. Peter Bajus                           |
| IČO:                      | 44 310 269                                 |
| DIČ:                      | 2022656449                                 |
| IČ DPH:                   | SK2022656449                               |
| Tel.:                     | 0905 50 51 53                              |
| Fax:                      | 00421 (0)52/7728218                        |
| E-mail:                   | bajus@bbgstav.sk                           |
| Bankové spojenie:         | Tatrabanka a.s. pobočka Poprad             |
| Číslo účtu:               | 2625136169/1100                            |
| Zapísaný v:               | OR OS Prešov, Oddiel Sro vložka č. 20424/P |

### Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

- 2.1 Názov stavebného diela: „**Obnova fasády, Obecný úrad Žakovce**“.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa stavebné dielo v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby (ďalej len „PD“), podľa priloženého ponukového rozpočtu z verejného obstarávania. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované stavebné dielo prevziať a zaplatiť

zhotoviteľovi cenu za skutočne vykonané stavebné práce podľa priloženého ponukového rozpočtu.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ predmet zmluvy neodovzdá na realizáciu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 2.4 Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať zhotoviteľ subdodávateľsky 0% ( uviesť podiel a identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo).
- 2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámi s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky a že disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné. Zhotoviteľ potvrdzuje, že predmet plnenia zmluvy - stavebné dielo, zrealizuje v zmysle podmienok verejného obstarávania a ponuky do predmetného verejného obstarávania, ktorej výsledkom je predmetná Zmluva o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“ ).

### Čl. 3. Lehota a miesto plnenia

- 3.1 Začiatok realizácie stavebných prác: do 7 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.
- 3.2 Termín splnenia predmetu zmluvy, t.j. ukončenie realizácie stavebných prác úspešným odovzdávacím a preberacím konaním: do 2 mesiacov po odovzdania staveniska.
- 3.3 Odovzdanie staveniska sa uskutoční do 7 kalendárnych dní od zaslania pozvánky objednávateľom zhotoviteľovi na odovzdanie staveniska.
- 3.4 Miesto plnenia: obec Žakovce, parc. č. KN C 232 k.ú. Žakovce, bližšie vid'. projektová dokumentácia.

### Čl. 4. Cena stavebného diela

- 4.1 Zmluvná cena za zhotovenie stavebného diela vychádza z ponuky do verejného obstarávania a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v platnom znení.
- 4.2 Zmluvná cena stavebného diela:
 

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - celková cena bez DPH: | 36 572,21 €        |
| - DPH 20 %              | 7 314,44 €         |
| - celková cena s DPH:   | <b>43 886,65 €</b> |
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena je z jeho strany nemenná a pevná, stavebné dielo

zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknuťej cene.

V zmluvnej cene celkom predmetu zmluvy, sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetného stavebného diela a minimálne ďalšie prípadné náklady na:

- náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane prípadných poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby,
- náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na strážnu službu,
- náklady na provizórne oplatenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s objednávateľom,
- náklady na podrobné vytýčenie diela zhotoviteľom,
- náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela,
- náklady na zaobstaranie akýchkoľvek iných potrebných povolení (okrem stavebných povolení) pred zahájením prác, vrátane poplatkov,
- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku, vrátane poplatkov za zneškodnenie nebezpečného odpadu do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na rezanie asfaltobetónových alebo betónových komunikácií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke mimo Výkazu výmer - Rozpočtu, pokiaľ to bude nevyhnutné pre nápravu poškodených komunikácií zhotoviteľom,
- náklady na opravu poškodených komunikácií zhotoviteľom do pôvodného stavu,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybraného materiálu, sute zhotoviteľom pri realizácii predmetného stavebného diela na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
- náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr. lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia štetovnicových stien a pod.,
- náklady na ďalšie dočasné práce neuvedené vo Výkazoch výmer (napr. dočasné obchádzky, premostenia výkopov ľahkými alebo ťažkými premosteniami, opravy miestnych komunikácií a mostov, poľných ciest a nehnuteľností poškodených stavebnou činnosťou zhotoviteľa, dočasný zásyp ryhy štrkodrovou alebo obaľovaným kamenivom (poľa požiadaviek správcu cesty) pred jej konečnou spätnou úpravou) a pod.,
- náklady súvisiace s prípadným obtokovaním jednotlivých objektov počas výstavby (vrátane vypracovania prípadných žiadostí pre úrad ŽP, SVP, š.p. a ďalších dotknutých orgánov a organizácií, ak budú potrebné),
- náklady na výškovú úpravu akýchkoľvek šupátiek, vyrovnávacie prstence, resp. dobetónovanie napr. kanalizačných šachiet pred pokládkou poklopov a pod. do finálnej nivelety komunikácie, chodníka a pod. dotknutých výstavbou,

- náklady napr. na vymedzovacie objímky a koncové manžety pri pretláčaných potrubíach,
- náklady na vyčerpanie a vyčistenie stavebných konštrukcií (potrubí, šachiet, chráničiek a pod.) od nánosov a pod. a na prípadné demontážne práce stavebnej a technologickej časti stavby napr. pri kolízii s podzemnými vedeniami a pod., vrátane nákladov na odstránenie a zneškodnenie týchto demontovaných zariadení, materiálov a médií v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia,
- náklady na stratné,
- náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotoviteľa,
- náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány,
- náklady na prípadné zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky,
- náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,
- náklady na čistenie komunikácií, ktoré budú znečistené vlastnou stavebnou činnosťou počas celej doby výstavby v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie odpadov,
- náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu,
- náklady na prípadné dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujúcich objektoch stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia dočasných hrádzok, čerpacej techniky a prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí potrebných na dočasné prevedenie vody, ako aj vrátane nákladov na čerpanie týchto vôd,
- náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám, vrátane zaistenia povolenia, vrátane nákladov na realizovanie čerpacích studní, dodávky čerpadiel, výtláčnych potrubí, drenážnych potrubí a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky,
- náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia objednávatelom,
- náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
- všeobecné riziká, ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplnujúce prieskumy pri sondáži podzemných vedení (pokiaľ budú vykonávané) a pod.,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci (pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.)
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov, vrátane čistenia komunikácií od vlastnej stavebnej činnosti,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,
- náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane odovzdania dokladov o ich nakladaní objednávatelovi,

- náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií (vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení, ak to bude potrebné) vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
- náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany,
- náklady na vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych a komplexných skúšok, vrátane nákladov na prípadné overenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení na Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej osoby,
- náklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných pohrôm,
- náklady na prípadné vypracovanie podrobnejšej projektovej dokumentácie zhotoviteľa, pokiaľ bude pre zhotoviteľa potrebná,
- náklady na zaznamenanie zmien a odchýlok od pôvodnej PD,
- predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebný denník, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revízií, doklady o zákonnej likvidácii odpadov, dokumentácia skutočného vyhotovenia, porealizačné geodetické zameranie jednotlivých stavebných objektov a pod. podľa pokynov objednávateľa).

- 4.4 Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy. Jednotkové ceny jednotlivých položiek ponukového rozpočtu sú pevné a nerevidovateľné. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
- 4.5 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že z jeho viny nedôjde k úprave zmluvnej ceny, ktorá je z jeho strany nemenná a pevná.
- 4.6 Do ceny stavebného diela sú okrem nákladov uvedených v bode 4.3 tejto ZoD zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska). V cene stavebného diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela.
- 4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od schválenej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.

## **Čl. 5. Platobné podmienky**

- 5.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Zhotoviteľ bude mesačne fakturovať predmet zmluvy na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených zástupcom objednávateľa.
- 5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce min. v piatich rovnopisoch (tri rovnopisy pre objednávateľa, jeden pre stavebného dozora a jeden pre zhotoviteľa). Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať v prílohe jednotlivé množstvá zrealizovaných prác a dodávok a ich ceny, t.j. súpis vykonaných prác vychádzajúce z ponukového rozpočtu. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom.

- 5.3 Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
  - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
  - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
  - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
  - poradové číslo faktúry,
  - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - text fakturácie suvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza (názov projektu; číslo projektu; operačný program a pod.).
- 5.6 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.

## **Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela**

- 6.1 Kvalita zhotoveného stavebného diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa dielo obvykle užíva.
- 6.2 Záruka za vykonané práce je v dĺžke 60 mesiacov stavebnej časti a 24 mesiacov technologickej časti v zmysle zákona č.254/1998 Z.Z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Záruka začína plynúť odo dňa úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 6.3 Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie kolaudačnej alebo záručnej vady.
- 6.4 Prípadnú reklamáciu vady stavebného diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.5 Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať, hrozí mu majetková ujma alebo je ohrozená bezpečnosť.
- 6.6 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou

a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa PD, prípadne zmien odsúhlasených objednávateľom, stavebným dozorom alebo projektantom.

## **Čl. 7. Majetkové sankcie**

- 7.1 Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
- 7.1.1 V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny celkom s DPH stavebného diela za každý začatý deň omeškania.
  - 7.1.2 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý začatý deň omeškania.
  - 7.1.3 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny celkom s DPH stavebného diela.
  - 7.1.4 Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne min. 10 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
  - 7.1.5 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

## **Čl. 8. Podmienky uskutočnenia prác**

- 8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko pre realizáciu stavebného diela nezaťažené právami tretích osôb.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný Zápis z odovzdania staveniska.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé stavebné dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene. Zodpovedným stavebyvedúcim zhotoviteľa je Ing. Peter Bajus.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote všetky príjazdové komunikácie, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiaru bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu, používať a dodržiavať schválené dočasné dopravné značenie počas výstavby a pod..
- 8.5 Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ, ktorý si je ich povinný vytýčiť.

- 8.6 Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom, resp. v zmysle pokynov objednávateľa.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov štátnej správy, ktoré sú obsiahnuté v dokladovej časti projektu stavby, ako aj v rozhodnutiach v správnom konaní, ktoré mu odovzdal objednávateľ a dotýkajú sa jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto povinností vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady do preukázanej výšky zhotoviteľ.
- 8.8 Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.. Zhotoviteľ je ďalej povinný na vlastné náklady poistiť dielo vo výške zmluvnej ceny diela po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd na zhotovovanom diele. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia diela a preukazujúce výšku poistenia v deň odovzdania staveniska. Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenom termíne alebo výške, Objednávateľ má nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy o dielo bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti. Zhotoviteľ je taktiež povinný k odovzdaniu staveniska predložiť objednávateľovi harmonogram prác.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie stavebného diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehoty ukončenia stavebného diela.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebného dozora na prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými resp. k prácam, ktoré si v stavebnom denníku vyhradí stavebný dozor objednávateľa. Výzva musí byť doručená najmenej 3 dni vopred formou, ktorá bude dohodnutá pri odovzdaní staveniska.
- 8.11 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním stavebného diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný Zápis z odovzdávacieho a preberacieho konania. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a to formou zápisu v stavebnom denníku. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí prípadný výkon kontroly/ auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami v zmysle podmienok k zmluve o poskytnutí podpory. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zároveň je povinný vytvoriť oprávneným zamestnancom primerané podmienky na

riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu zmluvy, je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu stavby.

- 8.13 V prípade poskytnutia nenávratného finančného príspevku objednávateľovi sa zhotoviteľ zaväzuje, že bude rešpektovať zmeny v zmluve o poskytnutí podpory vyplývajúce na ZoD a následne pristúpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.
- 8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu v termíne stavenom pri preberaní zhotoveného diela.

### Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

- 9.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- keď sa situácia zhotoviteľa zmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených,
  - z dôvodu porušenia zmluvných podmienok zhotoviteľom,
  - z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu,
  - z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v tejto zmluve.
- Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.
- 9.2 Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady za už kvalitne vykonané práce odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného stavebného diela.

### Čl. 10. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

- 10.1 Objednávateľ, jeho splnomocnený zástupca, stavebný dozor a projektant je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania stavebného diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia, stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii účastníkom výstavby a kontrolným orgánom. Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému zástupcovi objednávateľa, stavebnému dozorovi, projektantovi podávať informácie, vysvetlenia, údaje a pod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela. Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy. Stavebný denník


musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebnému dozoru denné zápisy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

- 10.2 Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení dodatku na webovej stránke objednávateľa.
- 10.3 Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 10.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán za podmienok zákona č. 25/2006 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 10.5 Zmluvné strany tejto ZoD prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.
- 10.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
- 10.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je položkový rozpočet z víťaznej ponuky.

V Poprade dňa 15.7.2014

Vo Žakovciach dňa 14.7.2014

**B B G stav s.r.o.**  
Krompecherova 3935/11  
058 01 Poprad  
IČO: 44 310 269 • IČ DPH: SK2022656449

  
za zhotoviteľa  
Ing. Peter Bajus, konateľ  
Lubomír Greňa, konateľ



za objednávateľa  
Mgr. Katarína Krullová  
starostka obce

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                          |            |               |
|----------------|--------------------------|------------|---------------|
| Názov stavby   | Obnova fasády OÚ Žakovce | JKSO       |               |
| Názov objektu  | Obnova fasády            | EČO        |               |
| Názov časti    |                          | Miesto     | Žakovce       |
| Objednávateľ   | Obec Žakovce             | IČO        |               |
| Projektant     | Ing. Pavol Jurčo         | DIČ        |               |
| Zhotoviteľ     | BBG stav s.r.o.          | 44310269   | SK 2022656449 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                | Dňa        |               |
|                | Ing. Ján Budaj           | 20.05.2014 |               |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplnkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 889,06     | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | Zariadenie staveniska 0,00   |
| 2  | Montáž 23 673,62       | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Mimostav. doprava 0,00       |
| 3  | PSV Dodávky 816,55     | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00           |
| 4  | Montáž 11 012,44       | 11 |                        | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00      |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                        | 17 | Ostatné 0,00                 |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 36 391,67 | 12 | DN (r. 8-11) 0,00      | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 180,54             | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

|                |          |    |                                 |
|----------------|----------|----|---------------------------------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady                 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 36 572,21    |
| Objednávateľ   |          | 24 | 20 % 0,00 DPH 0,00              |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 | 20 % 36 572,21 DPH 7 314,44     |
| Zhotoviteľ     |          | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) 43 886,65 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | E  | Prípochy a odpočty              |
|                |          | 27 | Dodávky objednávateľa 0,00      |
|                |          | 28 | Kľzavá doložka 0,00             |
|                |          | 29 | Zvýhodnenie + - 0,00            |

**BBG stav s.r.o.**  
Krompecherova 3935/11  
058 01 Poprad  
Pečiatka 10 269 • IČ DPH: SK2022656449

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova fasády OÚ Žakovce

Objekt: Obnova fasády

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Žakovce

Zhotoviteľ: BBG stav s.r.o.

Dátum: 20.5.2014

| Kód | Popis                               | Cena celkom      |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                   | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 24 562,68        |
| 1   | Zemné práce                         | 2 937,56         |
| 2   | Zakladanie                          | 1 895,21         |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 106,48           |
| 5   | Komunikácie                         | 1 416,25         |
| 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 12 816,48        |
| 8   | Rúrové vedenie                      | 952,76           |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 265,08         |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 1 172,86         |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 11 828,99        |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti      | 248,36           |
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia    | 7 475,11         |
| 764 | Konštrukcie klampiarske             | 1 167,86         |
| 766 | Konštrukcie stolárske               | 1 185,00         |
| 772 | Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa | 900,07           |
| 783 | Dokončovacie práce - nátery         | 852,59           |
| OST | Ostatné                             | 180,54           |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>36 572,21</u> |

ROZPOČET

Stavba: Obnova fasády OÚ Žakovce  
Objekt: Obnova fasády  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ: Obec Žakovce  
Zhotoviteľ: BBG stav s.r.o.  
Dátum:

| P.Č.  | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|-------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1     | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                                               | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D HSV |    |     |             |                                                                                                                                                 |    |                 |                 |             |            |
| D     |    |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                             |    |                 |                 | 24 562,68   |            |
| D     |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                                                                     |    |                 |                 | 2 937,56    |            |
| 1     | K  | 221 | 113106121   | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -                                                              | m2 | 39,359          | 1,20            | 47,23       | 20,0       |
| 2     | K  | 001 | 131211101   | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdžných - ručným náradím                                                                                            | m3 | 74,800          | 23,16           | 1 732,37    | 20,0       |
| 3     | K  | 001 | 132211101   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdžných - ručným náradím                                                                            | m3 | 7,680           | 29,76           | 228,56      | 20,0       |
| 4     | K  | 001 | 151101401   | Vzopretie zapážaných stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m                                                                     | m2 | 59,500          | 3,20            | 190,40      | 20,0       |
| 5     | K  | 001 | 151101411   | Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m                                                                                   | m2 | 59,500          | 0,70            | 41,65       | 20,0       |
| 6     | K  | 001 | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                              | m3 | 33,946          | 4,10            | 139,18      | 20,0       |
| 7     | K  | 001 | 162501105   | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m | m3 | 67,892          | 0,49            | 33,27       | 20,0       |
| 8     | K  | 001 | 171201101   | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených                                             | m3 | 33,946          | 1,14            | 38,70       | 20,0       |
| 9     | K  | 001 | 1712012PC   | Poplatok za skladku                                                                                                                             | t  | 27,157          | 9,45            | 256,63      | 20,0       |
| 10    | K  | 001 | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                          | m3 | 48,534          | 4,73            | 229,57      | 20,0       |
| D     |    | 2   |             | Zakladanie                                                                                                                                      |    |                 |                 | 1 895,21    |            |
| 11    | K  | 002 | 211571111   | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom                                                         | m3 | 33,946          | 27,98           | 949,81      | 20,0       |
| 12    | K  | 002 | 211971121   | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m                                             | m2 | 183,092         | 0,75            | 137,32      | 20,0       |
| 13    | M  | MAT | 6936653400  | Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 1400                                                                                            | m2 | 190,489         | 1,36            | 259,07      | 20,0       |
| 14    | K  | 002 | 212572111   | Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného                                                                                                    | m3 | 3,710           | 31,85           | 118,16      | 20,0       |
| 15    | K  | 002 | 212755115   | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, napr.OPTI DRAN 125 mm mm                                                                                 | m  | 71,520          | 3,10            | 221,71      | 20,0       |
| 16    | K  | 011 | 274313521   | Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15                                                                                                      | m3 | 2,400           | 87,14           | 209,14      | 20,0       |
| D     |    | 4   |             | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                           |    |                 |                 | 106,48      |            |
| 17    | K  | 011 | 430321313   | Schodiskové konštrukcie, betón tr. C 16/20                                                                                                      | m3 | 0,540           | 103,58          | 55,93       | 20,0       |
| 18    | K  | 011 | 434351141   | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie                                                       | m2 | 3,600           | 11,33           | 40,79       | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                                     |                                           |           |        |          |           |      |
|----|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------|------|
| 19 | K | 011 | 434351142  | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie                          | m2                                        | 3,600     | 2,71   | 9,76     | 20,0      |      |
| 20 | D | 5   | 221        | 564861111                                                                                                           | Komunikácie                               | m2        | 64,764 | 5,81     | 1 416,25  | 20,0 |
| 21 | K | 221 | 573211111  | Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm                                            | m2                                        | 7,200     | 0,31   | 2,23     | 20,0      |      |
| 22 | K | 221 | 577141112  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2               | m2                                        | 7,200     | 11,09  | 79,85    | 20,0      |      |
| 23 | K | 221 | 596911112  | Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm                             | m2                                        | 57,860    | 7,94   | 459,41   | 20,0      |      |
| 24 | M | MAT | 5922913200 | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2                                                                | m2                                        | 58,439    | 8,53   | 498,48   | 20,0      |      |
| 25 | D | 6   | 011        | 612481119                                                                                                           | Zámková dlažba 6 cm                       | m2        | 10,000 | 4,81     | 12 816,48 | 20,0 |
| 26 | K | 014 | 622422221  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                  | m2                                        | 270,720   | 3,80   | 1 028,74 | 20,0      |      |
| 27 | K | 014 | 622425521  | Potiahnutie stien, sklotextilnou mriežkou                                                                           | m2                                        | 304,432   | 10,82  | 3 293,95 | 20,0      |      |
| 28 | K | 011 | 622467362  | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% štukových                             | m2                                        | 575,152   | 4,09   | 2 352,37 | 20,0      |      |
| 29 | K | 011 | 622467492  | Oprava v omiet.vápenných a vápenocem. stupeň členitosti V, VI,VII - 50 % opravovanej plochy štukových               | m2                                        | 616,452   | 1,00   | 616,45   | 20,0      |      |
| 30 | K | 011 | 622467PC1  | Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, vrchná, vonkajší štuk                                                             | m2                                        | 41,300    | 24,68  | 1 019,28 | 20,0      |      |
| 31 | K | 011 | 622472001  | Vonkajšia sanačný systém stien CEMIX WTA                                                                            | m2                                        | 575,152   | 0,88   | 506,13   | 20,0      |      |
| 32 | K | 011 | 622491344  | Hlbková penetrácia pod vonkajší štuk                                                                                | m2                                        | 616,452   | 6,41   | 3 951,46 | 20,0      |      |
| 33 | D | 8   | 311        | 895191111                                                                                                           | Náter stien krycí silikónový, dvojnásobný | ks        | 2,000  | 144,25   | 952,76    | 20,0 |
| 34 | K | 311 | 895191PC1  | Rúrové vedenie                                                                                                      | ks                                        | 1,000     | 131,22 | 288,50   | 20,0      |      |
| 35 | K | 311 | 895191PC4  | Drenážna šachta normálna z PE                                                                                       | ks                                        | 3,000     | 177,68 | 533,04   | 20,0      |      |
| 36 | K | 221 | 916561111  | Dopojenie drenáže na dážďovú kanalizáciu s späť. klapkou                                                            | m                                         | 67,120    | 4,22   | 283,25   | 20,0      |      |
| 37 | M | MAT | 5921745000 | Drenážna šachta normálna z PE s predlž dielom                                                                       | ks                                        | 67,791    | 1,94   | 131,51   | 20,0      |      |
| 38 | K | 221 | 919735111  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                 | m                                         | 12,000    | 4,50   | 54,00    | 20,0      |      |
| 39 | K | 003 | 941941031  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou                               | m2                                        | 577,016   | 1,45   | 836,67   | 20,0      |      |
| 40 | K | 003 | 941941191  | Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm                                                                         | m2                                        | 1 154,032 | 0,33   | 380,83   | 20,0      |      |
| 41 | K | 003 | 941941831  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                                | m2                                        | 577,016   | 0,40   | 230,81   | 20,0      |      |
| 42 | K | 003 | 944944103  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m                     | m2                                        | 577,016   | 0,31   | 178,87   | 20,0      |      |
| 43 | K | 013 | 965042241  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m             | m3                                        | 1,170     | 54,66  | 63,95    | 20,0      |      |
|    |   |     |            | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10 m                       |                                           |           |        |          |           |      |
|    |   |     |            | Ochranná sieť na boku lešenia                                                                                       |                                           |           |        |          |           |      |
|    |   |     |            | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t |                                           |           |        |          |           |      |

|    |   |     |            |                                                                                                                   |     |         |          |           |      |
|----|---|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|------|
| 44 | K | 013 | 978015231  | Otlčenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v rozsahu do 20 %, -0,01200t                                     | m2  | 270,720 | 0,42     | 113,70    | 20,0 |
| 45 | K | 013 | 978015251  | Otlčenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t                                     | m2  | 304,432 | 0,74     | 225,28    | 20,0 |
| 46 | K | 013 | 978015271  | Otlčenie omietok, s výskriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05600t                                               | m2  | 21,960  | 1,37     | 30,09     | 20,0 |
| 47 | K | 013 | 978059631  | Odsedkanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t                                         | m2  | 15,710  | 3,41     | 53,57     | 20,0 |
| 48 | K | 013 | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km                                                                 | t   | 23,577  | 10,87    | 256,28    | 20,0 |
| 49 | K | 013 | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                     | t   | 94,308  | 0,38     | 35,84     | 20,0 |
| 50 | K | 013 | 979082111  | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m                                                          | t   | 23,577  | 7,11     | 167,63    | 20,0 |
| 51 | K | 013 | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                | t   | 23,577  | 9,45     | 222,80    | 20,0 |
|    | D |     | 99         | Presun hmôt HSV                                                                                                   |     |         |          | 1 172,86  |      |
| 52 | K | 011 | 998011002  | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál tvárnic.z kovu                                     | t   | 166,836 | 7,03     | 1 172,86  | 20,0 |
|    | D |     | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                               |     |         |          | 11 828,99 |      |
|    | D |     | 711        | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                    |     |         |          | 248,36    |      |
| 53 | K | 711 | 711472053  | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z laťčného polyetylénu položenou voľne veľtane ukončenia | m2  | 76,220  | 1,27     | 96,80     | 20,0 |
| 54 | M | MAT | 2832201000 | Nopová fólia                                                                                                      | m2  | 100,801 | 1,44     | 145,15    | 20,0 |
| 55 | K | 711 | 998711202  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                               | %   | 2,420   | 2,65     | 6,41      | 20,0 |
|    | D |     | 721        | Zdravotech. vnútorná kanalizácia                                                                                  |     |         |          | 7 475,11  |      |
| 56 | K | 721 | 721-PC1    | Dážďová kanalizácia                                                                                               | kpl | 1,000   | 7 475,11 | 7 475,11  | 20,0 |
|    | D |     | 764        | Konštrukcie klampiarske                                                                                           |     |         |          | 1 167,86  |      |
| 57 | K | 764 | 764331850  | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t           | m   | 19,260  | 0,48     | 9,24      | 20,0 |
| 58 | K | 764 | 764352203  | Žlaby z pozinkovaného PZ plechu pododkavové polkruhové rš 330 mm                                                  | m   | 66,180  | 2,57     | 170,08    | 20,0 |
| 59 | K | 764 | 764352810  | Demontáž žlabov pododkavových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t                               | m   | 66,180  | 0,64     | 42,36     | 20,0 |
| 60 | K | 764 | 764359211  | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm                                                                     | ks  | 4,000   | 2,37     | 9,48      | 20,0 |
| 61 | K | 764 | 764410250  | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm                                          | m   | 23,830  | 11,43    | 272,38    | 20,0 |
| 62 | K | 764 | 764410850  | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                                    | m   | 23,800  | 0,86     | 20,47     | 20,0 |
| 63 | K | 764 | 764421252  | Montáž oplechovania ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 330 mm bez úpravy podkladu                   | m   | 89,340  | 2,26     | 201,91    | 20,0 |
| 64 | K | 764 | 764421850  | Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t                                                         | m   | 89,340  | 0,75     | 67,01     | 20,0 |
| 65 | K | 764 | 764430240  | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm                               | m   | 19,260  | 11,37    | 218,99    | 20,0 |
| 66 | K | 764 | 764454202  | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm                                                | m   | 43,000  | 2,58     | 110,94    | 20,0 |
| 67 | K | 764 | 764454801  | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t                                             | m   | 43,000  | 0,54     | 23,22     | 20,0 |
| 68 | K | 764 | 998764202  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                           | %   | 11,461  | 1,90     | 21,78     | 20,0 |
|    | D |     | 766        | Konštrukcie stolárske                                                                                             |     |         |          | 1 185,00  |      |
| 69 | K | 766 | 766 PC38   | Výmena vstupných vchodových dverí jednokridlových - pošta (D+M)                                                   | ks  | 1,000   | 1 175,60 | 1 175,60  | 20,0 |

|    |   |     |            |                                                                                                                                                    |     |         |       |                  |      |
|----|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|------------------|------|
| 70 | K | 766 | 998766202  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                              | %   | 11,756  | 0,80  | 9,40             | 20,0 |
|    | D | 772 |            | <b>Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa</b>                                                                                                         |     |         |       | <b>900,07</b>    |      |
| 71 | K | 782 | 772211302  | Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm                                                                 | m   | 8,000   | 9,30  | 74,40            | 20,0 |
| 72 | M | MAT | 5838514pc1 | Nástupnica hr. 30 mm-vymývaný betón                                                                                                                | m   | 8,000   | 34,12 | 272,96           | 20,0 |
| 73 | K | 782 | 772211413  | Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane                                                     | m   | 8,000   | 7,00  | 56,00            | 20,0 |
| 74 | M | MAT | 5838514pc2 | Podstupnica hr.25 mm-vymývaný betón                                                                                                                | m   | 8,000   | 28,36 | 226,88           | 20,0 |
| 75 | K | 782 | 772501150  | Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 a 50 mm                                                                         | m2  | 4,000   | 16,56 | 66,24            | 20,0 |
| 76 | M | MAT | 59247770PC | Dlaždice z vymývaného betónu                                                                                                                       | m2  | 4,160   | 41,24 | 171,56           | 20,0 |
| 77 | K | 782 | 998772202  | Presun hmot pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                     | %   | 8,679   | 3,69  | 32,03            | 20,0 |
|    | D | 783 |            | <b>Dokončovacie práce - nátery</b>                                                                                                                 |     |         |       | <b>852,59</b>    |      |
| 78 | K | 783 | 783625300  | Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s 2x plným tmelením                                                                          | m2  | 63,520  | 8,71  | 553,26           | 20,0 |
| 79 | K | 783 | 783801812  | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabáním s obrúsením stien                                                                                 | m2  | 433,812 | 0,69  | 299,33           | 20,0 |
|    | D | OST |            | <b>Ostatné</b>                                                                                                                                     |     |         |       | <b>180,54</b>    |      |
| 80 | K | HZS | HZS000113  | Stavebno montážne práce náročného - odborné, tvorivé remeselné (Tr.3) v rozsahu viac ako 8 hodín, D+M vetr. Mriežky s protidážďovou žalúzi. - 2 ks | hod | 17,000  | 10,62 | 180,54           | 20,0 |
|    |   |     |            | <b>Celkom</b>                                                                                                                                      |     |         |       | <b>36 572,21</b> |      |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                          |            |               |
|----------------|--------------------------|------------|---------------|
| Názov stavby   | Obnova fasády OÚ Žakovce | JKSO       |               |
| Názov objektu  | Dážďová kanalizácia      | EČO        |               |
| Názov časti    |                          | Miesto     | Žakovce       |
|                |                          | IČO        | DIČ           |
| Objednávateľ   | Obec Žakovce             |            |               |
| Projektant     | Ing. Pavol Jurčo         |            |               |
| Zhotoviteľ     | BBG stav s.r.o.          | 44310269   | SK 2022656449 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                | Dňa        |               |
|                | Ing. Ján Budaj           | 20.05.2014 |               |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A                   | Základné rozp. náklady | B                                                                                                                                                                       | Doplnkové náklady      | C        | Vedľajšie rozpočtové náklady          |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------------|
| 1                   | HSV Dodávky 327,23     | 8                                                                                                                                                                       | Práca nadčas 0,00      | 13       | Zariadenie staveniska 0,00            |
| 2                   | Montáž 6 864,95        | 9                                                                                                                                                                       | Bez pevnej podl. 0,00  | 14       | Mimostav. doprava 0,00                |
| 3                   | PSV Dodávky 0,00       | 10                                                                                                                                                                      | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15       | Územné vplyvy 0,00                    |
| 4                   | Montáž 282,93          | 11                                                                                                                                                                      |                        | 16       | Prevádzkové vplyvy 0,00               |
| 5                   | "M" Dodávky 0,00       |                                                                                                                                                                         |                        | 17       | Ostatné 0,00                          |
| 6                   | Montáž 0,00            |                                                                                                                                                                         |                        | 18       | VRN z rozpočtu 0,00                   |
| 7                   | ZRN (r. 1-6) 7 475,11  | 12                                                                                                                                                                      | DN (r. 8-11) 0,00      | 19       | VRN (r. 13-18) 0,00                   |
| 20                  | HZS 0,00               | 21                                                                                                                                                                      | Kompl. činnosť 0,00    | 22       | Ostatné náklady 0,00                  |
| <b>Projektant</b>   |                        |                                                                                                                                                                         |                        | <b>D</b> | <b>Celkové náklady</b>                |
| Dátum a podpis      |                        | Pečiatka                                                                                                                                                                |                        | 23       | Súčet 7, 12, 19-22 7 475,11           |
| <b>Objednávateľ</b> |                        |                                                                                                                                                                         |                        | 24       | 20 % -0,01 DPH 0,00                   |
| Dátum a podpis      |                        | Pečiatka                                                                                                                                                                |                        | 25       | 20 % 7 475,12 DPH 1 495,02            |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |                        |                                                                                                                                                                         |                        | 26       | <b>Cena s DPH (r. 23-25) 8 970,13</b> |
| Dátum a podpis      |                        | Pečiatka                                                                                                                                                                |                        | <b>E</b> | <b>Prípochy a odpočty</b>             |
|                     |                        | <br>Krompecherova 3935/11<br>058 01 Poprad<br>IČO: 44 310 269 • IČ DPH: SK2022656449 |                        | 27       | Dodávky objednávateľa 0,00            |
| Dátum a podpis      |                        | Pečiatka                                                                                                                                                                |                        | 28       | Kázavá doložka 0,00                   |
|                     |                        |                                                                                                                                                                         |                        | 29       | Zvýhodnenie + - 0,00                  |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova fasády OÚ Žakovce

Objekt: Dážďová kanalizácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Žakovce

Zhotoviteľ: BBG stav s.r.o.

Dátum: 20.5.2014

| Kód | Popis                               | Cena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 7 192,18        |
| 1   | Zemné práce                         | 4 772,17        |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 129,32          |
| 5   | Komunikácie                         | 174,28          |
| 8   | Rúrové vedenie                      | 617,96          |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 254,28          |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 1 244,17        |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 282,93          |
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia    | 282,93          |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>7 475,11</u> |

## ROZPOČET

**Stavba:** Obnova fasády OÚ Žakovce  
**Objekt:** Dážďová kanalizácia

**Cast:**

JKSO:

**Objednávateľ:** Obec Žakovce

Zhotovitel': BBG stav s.r.o.

Dátum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                     | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                   |    |                 |                 | 7 192,18    |            |
|      | D  | 1   |             | Zemné práce                                                           |    |                 |                 | 4 772,17    |            |
| 1    | K  | 221 | 113106600   | Rozoberanie zámkovej dlažby                                           | m2 | 0,480           | 2,83            | 1,36        | 20,0       |
| 2    | K  | 221 | 113201111   | Vyrthanie obrubníkov chodníkových ležatých                            | m  | 2,000           | 3,07            | 6,14        | 20,0       |
| 3    | K  | 221 | 113307112   | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr.20 cm, do 200m2 | m2 | 0,480           | 2,83            | 1,36        | 20,0       |
| 4    | K  | 001 | 132201201   | Hĺbenie rýh šírka do 2 m horn. 3 do 100m3                             | m3 | 73,947          | 12,64           | 934,69      | 20,0       |
| 5    | K  | 001 | 132201209   | Priplatok za lepivosť horniny tr. 3                                   | m3 | 22,184          | 0,72            | 15,97       | 20,0       |
| 6    | K  | 001 | 151101101   | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie, príložné hl. do 2 m         | m2 | 92,320          | 3,18            | 293,58      | 20,0       |
| 7    | K  | 001 | 151101102   | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie, príložné hl. do 4 m         | m2 | 71,023          | 5,41            | 384,23      | 20,0       |
| 8    | K  | 001 | 151101111   | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie príložné hl do 2 m       | m2 | 92,320          | 1,74            | 160,64      | 20,0       |
| 9    | K  | 001 | 151101112   | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie príložné hl. do 4 m      | m2 | 71,023          | 2,87            | 203,84      | 20,0       |
| 10   | K  | 001 | 161101101   | Zvislé premiestnenie výkopu horn 1-4 do 2,5 m                         | m3 | 73,947          | 28,76           | 2 126,72    | 20,0       |
| 11   | K  | 001 | 162601102   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr.1-4 do              | m3 | 25,639          | 4,80            | 123,07      | 20,0       |
| 12   | K  | 001 | 167101101   | Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr.1-4                            | m3 | 25,639          | 5,82            | 149,22      | 20,0       |
| 13   | K  | 001 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky                                          | m3 | 25,639          | 0,97            | 24,87       | 20,0       |
| 14   | K  | 001 | 171203111   | Poplatok za sklادku                                                   | t  | 20,511          | 9,45            | 193,83      | 20,0       |
| 15   | K  | 001 | 174101101   | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                  | m3 | 48,308          | 3,16            | 152,65      | 20,0       |
|      | D  | 4   |             | Vodorovné konštrukcie                                                 |    |                 |                 | 129,32      |            |
| 16   | K  | 321 | 451571112   | Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.vrstvy do 15 cm                    | m2 | 0,480           | 6,86            | 3,29        | 20,0       |
| 17   | K  | 321 | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. vyk. z kam. drob. ťaženého           | m2 | 25,652          | 4,89            | 125,44      | 20,0       |
| 18   | K  | 321 | 457971111   | Zhotovenie vrstvy z geotextílie sklon do 1:5, šírka do 3 m            | m2 | 0,576           | 1,03            | 0,59        | 20,0       |
|      | D  | 5   |             | Komunikácie                                                           |    |                 |                 | 174,28      |            |
| 19   | K  | 221 | 564761111   | Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr.20 cm                   | m2 | 0,480           | 5,94            | 2,85        | 20,0       |
| 20   | K  | 221 | 581121111   | Kryt cementobet. komunikácií skup.3-4 hr.150 cm                       | m2 | 0,480           | 15,28           | 7,33        | 20,0       |

|    |   |     |             |                                                                                                   |    |        |        |                        |      |
|----|---|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------------------|------|
| 21 | K | 221 | 596821232   | Kladenie zamkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 300 m2                                     | m2 | 0,480  | 3,90   | 1,87                   | 20,0 |
| 22 | M | MAT | 592 450 060 | Dlažba zamková TBX 38-24 24x12x8 hnedá                                                            | m2 | 0,576  | 15,15  | 8,73                   | 20,0 |
| 23 | M | MAT | 592174320   | Obrubník chodníkový ABO 3-10 100x10x30                                                            | ks | 2,000  | 8,74   | 17,48                  | 20,0 |
| 24 | K | 221 | 597141221   | Rígel dlaždený z lom. kameňa hr. 25 cm, škáry z cem malty, lôžko zo štrkopiesku                   | m  | 2,000  | 64,39  | 128,78                 | 20,0 |
| 25 | M | MAT | PC1 15      | KARI SIEŤ KH 01                                                                                   | m2 | 2,000  | 3,62   | 7,24                   | 20,0 |
| 26 | D | 8   |             | Rúrové vedenie                                                                                    |    |        |        | <b>617,96</b>          |      |
| 27 | K | 271 | 871261121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 125 tesnenie gum. krúžkami | m  | 36,870 | 1,31   | 48,30                  | 20,0 |
| 28 | M | MAT | 286110150   | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x 3,2x5000mm                                           | ks | 7,374  | 10,46  | 77,13                  | 20,0 |
| 29 | M | MAT | 286110200   | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x 4,7x5000mm                                           | ks | 6,740  | 16,61  | 111,95                 | 20,0 |
| 30 | K | 271 | 871313121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150 tesnenie gum. krúžkami | m  | 33,700 | 0,75   | 25,28                  | 20,0 |
| 31 | M | MAT | 273223120   | Krúžok gumový tesniaci JS 125 125x190x3 mm                                                        | ks | 12,120 | 0,75   | 9,09                   | 20,0 |
| 32 | M | MAT | 273223130   | Krúžok gumový tesniaci JS 150 150x212x3 mm                                                        | ks | 12,120 | 1,12   | 13,57                  | 20,0 |
| 33 | K | 271 | 877313122   | Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150                  | ks | 1,000  | 2,81   | 2,81                   | 20,0 |
| 34 | M | MAT | 286508430   | Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160 mm                                                      | ks | 1,000  | 2,23   | 2,23                   | 20,0 |
| 35 | M | MAT | 2865A0453   | Presuvka kanalizačná PVC - 160 - 4382                                                             | ks | 1,000  | 7,48   | 7,48                   | 20,0 |
| 36 | K | 271 | 892101111   | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou                                            | m  | 78,000 | 1,26   | 98,28                  | 20,0 |
| 37 | K | 271 | 894411131   | Zhotovenie a dodávka šachtiet PVC DN 300 mm, výška 1,48                                           | ks | 1,000  | 149,51 | 149,51                 | 20,0 |
| 38 | M | MAT | PC1 20      | Spätné zabeťonovanie výustného objektu                                                            | ks | 3,000  | 24,11  | 72,33                  | 20,0 |
| 39 | D | 9   |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                               |    |        |        | <b>254,28</b>          |      |
| 40 | K | 013 | 961055111   | Búranie železobetónových otvorov do 4 m2                                                          | m3 | 1,536  | 149,64 | 229,85                 | 20,0 |
| 41 | K | 321 | 979082313   | Vodor. doprava suť a vyburaných hmôt po suchu do 1 km                                             | t  | 1,879  | 2,87   | 5,39                   | 20,0 |
| 42 | K | 321 | 979082319   | Prípl. za ďalší 1 km presunu po suchu                                                             | t  | 7,516  | 0,17   | 1,28                   | 20,0 |
| 43 | K | 013 | 979083111   | Poplatok za sklادku                                                                               | t  | 1,879  | 9,45   | 17,76                  | 20,0 |
| 44 | D | 99  |             | Presun hmôt HSV                                                                                   |    |        |        | <b>1 244,17</b>        |      |
| 45 | K | 271 | 998276101   | Presun hmôt pre potrubie z rúr z plast. a sklolam. v otv. Výk.                                    | t  | 54,545 | 22,81  | 1 244,17               | 20,0 |
| 46 | D | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                               |    |        |        | <b>282,93</b>          |      |
| 47 | D | 721 |             | Zdravotech. vnútorná kanalizácia                                                                  |    |        |        | <b>282,93</b>          |      |
| 48 | K | 721 | 721171109   | Potrubie kanal. Z PVC rúr hrdlových odpadné D 110x2,2                                             | m  | 7,000  | 9,30   | 65,10                  | 20,0 |
| 49 | K | 721 | 721242115   | Lapač střešných splavenín - HL 600 DN 100                                                         | ks | 4,000  | 53,03  | 212,12                 | 20,0 |
| 50 | K | 721 | 721290123   | Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300                                                       | m  | 7,000  | 0,68   | 4,76                   | 20,0 |
| 51 | K | 721 | 998721102   | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m                                       | t  | 0,099  | 9,60   | 0,95                   | 20,0 |
| 52 |   |     |             | <b>Celkom</b>                                                                                     |    |        |        | <b><u>7 475,11</u></b> |      |